BULLETIN DES RESSOURCES EN EAU POTABLE

Situation départementale du 29 octobre 2026

Prochain bulletin émis à la mi-novembre 2026

DÉPARTEMENT Finistère Penn-ar-Bed

Situation au 29 octobre : les pluies d'octobre ont réduit temporairement les tensions, mais la situation reste très fragile

Fin octobre, des précipitations significatives ont permis d'atténuer les tensions sur les ressources et les productions d'eau potable. Les cours d'eau sont remontés temporairement avant de redescendre sous les normales de saison, les nappes sont toujours dans une situation critique et les retenues stratégiques ont pu bénéficier brièvement des pluies observées.

La situation reste donc fragile car les prévisions à court terme annoncent le retour d'un temps sec.

Ce qu'il faut retenir

PLUVIOMÉTRIE

- Octobre est excédentaire par rapport aux normales (1991-2020) pour la pluviométrie dans tout le département, avec un excédent d'environ +15 à +20 %.
- Rappelons que ce léger excédent s'inscrit dans une succession de mois très déficitaires.

EAUX DE SURFACE : COURS D'EAU ET RETENUES

- Les cours d'eau réagissent fortement aux pluies et les débits diminuent rapidement dès la fin des précipitations, avec le risque d'atteindre de nouveau des niveaux bas pour la saison.
- Les retenues ont pu bénéficier d'une recharge de leur stock grâce aux pluies. Au vu des prévisions météorologiques, une reprise de leur vidange n'est pas exclue.

EAUX SOUTERRAINES

- Les niveaux des nappes en Finistère sont toujours majoritairement très bas pour la saison.
- Malgré les précipitations notables d'octobre, les nappes réagissent lentement. Les prévisions à court terme ne permettent pas d'envisager une recharge pérenne dans la durée.

PRÉVISIONS À COURT TERME

- Les prévisions à court terme annoncent un temps sec, sans précipitations notables dans les prochains jours.
- Les températures maximales devraient baisser et se situer au niveau des normales de saison dans les jours à venir.

Écho des producteurs d'eau potable

Grâce aux pluies d'octobre, les tensions sur les productions d'eau potable ont diminué. Mais la situation demeure fragile pour les productions à partir d'eau souterraine. En témoigne la production encore soutenue du Syndicat mixte de l'Aulne qui pallie les baisses de production de ses adhérents. Les territoires sont encore en forte vigilance et incitent tous leurs usagers à la sobriété. Les efforts sont à maintenir au regard des prévisions météorologiques à venir.
Un Comité de gestion de la ressource en eau (CGRE) se tient le 3 novembre en Préfecture.

Contact presse : **presse@finistere.fr** – **06 87 85 60 16**
Contact service de l'eau potable et de l'assainissement (SEA) : **sea@finistere.fr** – **02 98 76 21 50**

1. Focus météorologique et pluviométrique

A. Les précipitations et les températures observées

Fin octobre, des précipitations significatives, et parfois très intenses, ont été observées en Finistère. Les cumuls enregistrés durant la deuxième quinzaine d'octobre ont permis d'atteindre les normales mensuelles de saison en ce qui concerne la pluviométrie.

Ces importants cumuls de pluies ont donc permis au mois d'octobre d'être excédentaire dans tout le Finistère : +15 % à Landivisiau, +20 % à Lanvéoc-Poulmic et +18 % à Quimper-Pluguffan.


Le mois d'octobre est le premier mois légèrement excédentaire à l'échelle du département depuis le mois de mai, qui lui-même avait été seulement en léger excédent. **Le déficit pluviométrique observé depuis le printemps 2026 est donc toujours très conséquent et le déficit sur les ressources en eau est loin d'être résorbé.**

L'analyse de l'année hydrologique 09/2025-08/2026 indique un cumul total de précipitations de 1 421,6 mm (normale annuelle de 1 214,44 mm) à la station de Quimper-Pluguffan, soit un excédent de +17 %. En comparaison, l'année hydrologique 09/2021-08/2022 représentait 838 mm de cumuls pluviométriques, soit un déficit de -31 %.

Les températures maximales mesurées depuis la mi-octobre sont quant à elles globalement en baisse et se stabilisent actuellement légèrement en dessous des normales de saison.

B. Comparaison aux normales saisonnières


- Synthèse des données de cumuls pluviométriques mensuels à la **station de Landivisiau (29)** : comparaison des données de 2026 avec les normales (années 1991-2020).[1]



- Cumul de janvier à octobre : **869,4 mm** (**-1 %** par rapport à la normale janvier-octobre).


1. Source : Météo France

- Synthèse des données de cumuls pluviométriques mensuels en presqu'île de Crozon à la **station de Lanvéoc-Poulmic (29)** : comparaison des données de 2026 avec les normales (années 1991-2020).[1]



- Cumul de janvier à octobre : **918 mm** (**+18 %** par rapport à la normale janvier-octobre).

- Synthèse des données de cumuls pluviométriques mensuels à la **station de Quimper-Pluguffan (29)** : comparaison des données de 2026 avec les normales (années 1991-2020).[1]



- Cumul de janvier à octobre : **1037,2 mm** (**+14 %** par rapport à la normale janvier-octobre).

C. Prévisions à court terme

Tendance à 10 jours[1]

- Les prévisions à court terme annoncent le retour d'un temps sec et ensoleillé dans les jours à venir, sans précipitations notables.
- Les températures maximales vont diminuer dans les jours à venir pour se situer au niveau des normales de saison.

1. Source : Météo France.

SYNTHÈSE SUR LA PLUVIOMÉTRIE


- Après plusieurs mois déficitaires dans tout le Finistère, octobre est finalement un mois excédentaire pour la pluviométrie grâce aux pluies importantes observées depuis le 15/10. L'excédent est de l'ordre de +15 à +20 % dans le département.
- L'année hydrologique 09/2025-08/2026 représente un cumul total de 1 421,6 mm de pluies à la station de Pluguffan, soit un excédent de +17 % (contre un déficit de -31 % en 09/2021-08/2022).
- Les prévisions météorologiques à court terme annoncent un temps sec et ensoleillé dans les jours à venir, sans précipitations notables. Les températures maximales seront dans les normales de saison.

2. Focus eaux de surface

A. Les rivières

Les débits des cours d'eau augmentent très fortement avec la pluviométrie dans tout le département avant de baisser de nouveau vers des valeurs en dessous des normales de saison. Les hausses de débits observées en octobre sont donc éphémères tant que des pluies abondantes et régulières ne s'installeront pas dans la durée. Ces réactions importantes et transitoires des cours d'eau masquent le déficit encore très important sur les eaux de surface.


Ainsi, bénéficiant des précipitations importantes observées depuis le 15 octobre, presque tous les cours d'eau finistériens ont retrouvé un niveau proche des normales de saison. Mais cette amélioration de la situation ne devrait être que transitoire car les prédictions météorologiques à court terme annoncent un temps sec et ensoleillé sans précipitations pendant plusieurs jours.




Niveaux bas : Les classes sont établies à partir des VCN3 (débits minimaux sur 3 jours consécutifs) mensuels, interpolés linéairement. Les périodes de retour (quinquennale, décennale et vicennale) sont estimées par ajustement à une loi log-normale.

Niveaux hauts : Les classes sont établies à partir des QJX (débits maximaux journaliers) mensuels, interpolés linéairement. Les périodes de retour (quinquennale, décennale et vicennale) sont estimées par ajustement à une loi de Gumbel.


Du nord au sud du département, avec comparaison à l'année 2022 des débits des cours d'eau (référence en rouge)



L'Aber Wrac'h à Loc-Brévalaire [Pont D38] – Données au 28 octobre : Q = 0,65 m^3/s



L'Hyères à Trébrivan [Le Nézert] – Données au 28 octobre : Q = 0,40 m^3/s ($10^{ème}$ du module = 0,45 m^3/s)



L'Ellé à Arzano [Ty Nadan] – Données au 28 octobre : Q = 1,73 m^3/s

Précisions sur la légende des graphiques :
- Zone jaune : passage à la quinquennale sèche
- Zone orange : passage à la décennale sèche
- Zone rouge : passage à la vicennale sèche

Le passage à la zone jaune (seuil modérément bas) correspond donc déjà à une situation préoccupante.

SYNTHÈSE SUR L'HYDROLOGIE DE SURFACE

- Les débits des cours d'eau ont très fortement réagi aux précipitations d'octobre. Néanmoins, ils devraient redescendre rapidement, faute de pluies régulières importantes dans la durée et de soutien des nappes d'accompagnement des rivières.

- Seules des pluies régulières et abondantes pourraient inverser la tendance de fond.

B. Les retenues

État de remplissage des trois retenues stratégiques

DRENNEC (volume max. : 8,8 Mm³, utile : 7,8 Mm³)


(données du Syndicat de bassin de l'Elorn du 27/10)

Au 27 octobre 2026, le volume de la retenue est de **3,50 millions de m³**, contre 3,84 millions de m³ en 2022 à la même période.

Les débits d'entrée fluctuent en fonction des précipitations récentes et oscillent en moyenne journalière entre 0,07 et 0,64 m³/s sur les jours précédents avec une nette hausse récente. Les lâchers d'eau ont été abaissés à 0,30 m³/s depuis le 20 octobre, pour un débit d'objectif revu à 0,60 m³/s après le 1er octobre.

La retenue est remplie à 32 % (hors volume non-mobilisable de 1 million de m³), en très légère baisse par rapport au dernier bulletin (stock au 13/10 : 33 %).

N.B. : Pour la rédaction des bulletins, il a été décidé de conserver, jusqu'à fin 2026, les volumes calculés selon l'ancienne bathymétrie.



SAINT-MICHEL (volume max. : 13,3 Mm³, utile : 9,3 Mm³)

(bulletin de l'EPAGA du 26/10)

Au 25 octobre 2026, la cote de la retenue Saint-Michel transmise par EDF est de 224,60 m NGF soit **5,46 millions de m³ stockés**, dont 1,58 million de m³ mobilisables par la vanne de restitution de surface.

Les lâchers de soutien d'étiage ont été suspendus le 26 octobre.

Depuis le 28 août, **le débit d'objectif d'étiage a été abaissé au débit de crise de 0,75 m³/s** pour diminuer le risque de vidange trop rapide de la retenue et disposer d'un volume suffisant le plus longtemps possible.

Le 25 octobre 2026, le débit moyen journalier de l'Aulne à Pont Pol Ti Glas est de 7,51 m³/s, proche de la normale saisonnière.

La retenue est remplie à 17 % (en tenant compte uniquement du volume mobilisable par la vanne de surface), en hausse par rapport au dernier bulletin (stock au 13/10 : 11 %).

MOULIN-NEUF (volume max. : environ 1,3 Mm³)

(données de la CCPBS du 27/10)

Au 27 octobre 2026, le niveau du plan d'eau est à la cote 12,67 m NGF. Le volume d'eau brute stocké est estimé à 0,75 million de m³.


Par dérogation, le débit de lâcher pour respecter le débit réservé en aval de la retenue est passé de 120 L/s à 40 L/s.

La retenue est remplie à 58 %, en hausse par rapport au dernier bulletin (stock au 13/10 : 49 %).

Niveau d'eau dans la retenue Saint-Michel (Aulne) au 27 octobre 2026

Suivi du volume présent dans la retenue depuis le 1er janvier 2026


Sources : données d'EDF (SHEMA)



Niveau d'eau dans la retenue du Drennec (Elorn) au 28 octobre 2026

Suivi du volume présent dans la retenue depuis le 1er janvier 2026

Sources : données du Syndicat de bassin de l'Elorn




SYNTHÈSE SUR LES RETENUES STRATÉGIQUES

- Les précipitations significatives d'octobre ont permis de stabiliser voire d'accroître très légèrement les stocks dans les trois retenues stratégiques (ex. : 0,48 million de m^3 en plus pour Saint-Michel). Les taux de remplissage sont : Saint-Michel à 17 %, Drennec à 32 % et Moulin Neuf à 58 %.
- Pour Saint-Michel, les lâchers d'eau ont été suspendus le 26 octobre du fait de la hausse des débits de l'Aulne en aval de la retenue, mais faute de pluies à venir, le soutien d'étiage pourrait reprendre.

3. Focus eaux souterraines

Situation au 29 octobre 2026
(données ADES, visualisées à partir de l'outil départemental de suivi des ressources)[2]



Au 29 octobre, les niveaux des nappes d'eau souterraine en Finistère restent globalement inférieurs aux normales de saison. Néanmoins, les précipitations observées depuis le 15 octobre ont permis une hausse notable et assez rapide des niveaux piézométriques dans plusieurs secteurs du département (ex. : Landudec, Saint-Ségal, Pencran).
Mais cette première recharge ponctuelle n'a pas pu bénéficier à tout le Finistère : certaines nappes ne réagissent pas encore à la pluviométrie et poursuivent leur baisse (ex. : Plougonven, Spézet, Guilligomarc'h).

Pour les 16 piézomètres suivis, les niveaux d'eau sont presque tous inférieurs aux normales de saison. Les 16 piézomètres du réseau BRGM sont répartis comme suit :


- 7 piézomètres sont très bas
- 7 piézomètres sont bas
- 1 piézomètre est modérément bas
- 1 piézomètre est modérément haut

À court terme, les prévisions météorologiques n'envisagent pas de précipitations notables, ce qui devrait provoquer une nouvelle baisse généralisée des niveaux de nappe dans tout le département.


2. Source : données issues de la plate-forme EMI (IMAGEAU) permettant de visualiser les données ADES.

Ci-dessous, quelques comparaisons avec 2022 (année de référence en rouge), du nord au sud (données au 29/10)[3]


Exemple du piézomètre de Pen-Ar-Forest à Saint-Divy qui présente un niveau « très bas », après une première brève recharge, légèrement au-dessus de celui de 2022 à la même époque.



Exemple du piézomètre de Saint-Ségal qui présente un niveau « bas », supérieur à celui de 2022 à la même époque et en hausse grâce aux précipitations d'octobre.



Exemple du piézomètre de Pluguffan qui présente un niveau « bas », très inférieur à celui de 2022 à la même époque mais en légère hausse.



3. Source : données du BRGM sur ADES (eaux souterraines) et outil EMI (IMAGEAU).

SYNTHÈSE SUR LES EAUX SOUTERRAINES

- Les niveaux des nappes restent presque partout en dessous des normales de saison. Les précipitations de la deuxième quinzaine d'octobre ont néanmoins permis de faire remonter sensiblement les niveaux d'eau dans certains secteurs. En revanche, plusieurs nappes n'ont pas encore réagi à la pluviométrie et poursuivent leur baisse tendancielle.

- L'absence de précipitations annoncées dans les prochains jours devrait provoquer une nouvelle baisse des niveaux des nappes sur l'ensemble du département.

4. Écho des producteurs d'eau potable

Le département du Finistère est passé en état de :

- **Vigilance sécheresse** par arrêté préfectoral le 15 juin 2026.
- **Alerte sécheresse** par arrêté préfectoral le 2 juillet 2026.
- **Alerte renforcée sécheresse** par arrêté préfectoral le 16 juillet 2026.
- **Crise sécheresse** par arrêté préfectoral le 7 août 2026 (modifié par les arrêtés préfectoraux des 20 août, 11 septembre, 22 septembre et 14 octobre 2026).

Point de vigilance sur les reports de forages privés sur le réseau public d'eau potable :
Des augmentations de consommation parfois importantes sont observées dans certains secteurs et sont probablement dues à des reports sur le réseau public du fait de la défaillance de forages privés.

CA Concarneau Cornouaille Agglomération :

- Prise d'eau du Brunec : remontée des débits grâce aux pluies d'octobre, respect du débit réservé depuis le 06/10. Arrêt de certaines interconnexions pour soulager les captages et forages de Saint-Yvi et de Melgven. La dérivation du Ru n'a pas été remise en service.
- Elliant : captages soulagés grâce à l'interconnexion de Rosporden.
- Tourc'h : captage de Bron stabilisé voire en hausse depuis le 22/10.
- Prise d'eau du Moulin du Plessis : respect du débit réservé depuis le 20/10.

CA Quimper Bretagne Occidentale :

- Secteur en régie de l'ex-Pays Glazik : apport du SMA à hauteur de 90 % des besoins pour compenser les déficits sur les ressources en eau souterraine.
- Dérogation au débit réservé pour la prise d'eau de Troheïr sur le Steïr au 20ème du module, accordée par arrêté préfectoral du 23 octobre 2026.

CC Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime :

- Près de 70 % des volumes mis à disposition sur le territoire de la CCPCAM proviennent du SMA.

Syndicat mixte de l'Aulne (SMA) :


- Les volumes produits par les deux usines du SMA sont supérieurs aux productions habituelles à cette période et se maintiennent autour de 18 000 m^3/j en moyenne, avec des pointes à 21 000 m^3/j.
- Cette production témoigne d'un secours important du SMA auprès de ses adhérents.

Syndicat mixte de l'Horn :

- Suite à une forte augmentation du débit de l'Horn, le batardeau permettant le pompage exceptionnel dans l'Horn n'a pas pu être maintenu en place. Au regard des ressources disponibles et des besoins actuels, le pompage dans l'Horn a donc été arrêté le 21/10.

DÉPARTEMENT
Finistère
Penn-ar-Bed

Carte des tensions sur l'eau potable en Finistère
29 octobre 2026



Sources : CD29, © IGN - BD Carto ® | Réalisation : CD29 / DAAEE / SPNLR / GM | Octobre 2026


QUELQUES RECOMMANDATIONS POUR PRÉSERVER LA RESSOURCE EN EAU



Dans ce contexte, le Département appelle tous les usagers à la sobriété dans leur consommation d'eau potable et au respect des restrictions d'usage décidées par le Préfet.

Sont notamment interdits :

- L'irrigation agricole des grandes cultures, prairies et cultures de plein champ ;
- L'irrigation agricole des cultures spéciales (légumes de plein champ, légumes industrie, maraîchage diversifié, plantes aromatiques, horticulture, vergers, petits vergers) de 10 h à 18 h ;
- L'arrosage des terrains de sport, sauf pour les clubs professionnels de 20 h à 8 h, et dans la limite du strict nécessaire ;
- Le nettoyage des bâtiments ;
- Le nettoyage des véhicules, y compris en stations de lavage ;
- L'arrosage des espaces verts.



Kits d'économie d'eau : le Département du Finistère, en partenariat avec l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, fournit gratuitement des kits d'économie d'eau, disponibles auprès des collectivités en charge de la distribution de l'eau potable.